

PRZEDMIAR**WYPRAWY TYNKARSKIE I POLICHROMIA SKLEPIENIA PREZBITERIUM ŚWIĄTYNI**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Oczyszczenie powierzchni malowidła z zabrudzeń powierzchniowych 56,60 x 100%	m ²	56,60
2	Utrwalenie pudrującej się warstwy malarskiej 56,60 x 100%	m ²	56,60
3	Konsolidacja ewentualnie odspojonych i spęcherzonych tynków metodą iniekcji 56,60 x 30%	m ²	16,98
4	Odsolenie tynków w miejscach wskazujących na kontakt z wodą deszczową przeciekającą przez sklepienie. 56,60 x 10%	m ²	5,66
5	Dezynfekcja warstw malarskich i tynków. 56,60 x 100%	m ²	56,60
6	Uzupetnienie ubytków oraz spękań tynku kitem wapienno – piaskowym 56,60 x 10%	m ²	5,66
7	Naprawa pęknięć tynków sklepień. 56,60 x 30%	m ²	16,98
8	Uzupetnienie ubytków pobiąt wapiennych 56,60 x 30%	m ²	16,98
9	Konsolidacja malowidła oraz izolacja pobiąt 56,60 x 100%	m ²	56,60
10	Retusz oryginalnej warstwy malarskiej metodą scalająco – naśladowczą 56,60 x 30%	m ²	16,98